

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Blizno 070434C - od km 0+000 do km 1+750			
1.1		Prace geodezyjne			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0113-03	równinnym - remont			
1	9902-01		km	1.80	
		1.8			
				RAZEM	1.80
1.2		Prace ziemne			
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
2		1750*0.8*2	m ²	2800.00	
				RAZEM	2800.00
3	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp ro- wu	m		
d.1.	1403-05				
2		1750*2*1.0	m	3500.00	
				RAZEM	3500.00
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (frezowanie istniejącej nawierzchni)	m ²		
d.1.	0803-03				
2	0803-04				
	analogia	27.50	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
5	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość 2 km- Wykonaniu wykopów dla uformowania korpusu dro- gowego (elementy drogi - skrzyżowanie)	m ³		
d.1.	0201-10				
2	0210-01	5.5*5*0.3	m ³	8.25	
				RAZEM	8.25
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, chodników, peronu oraz zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm - (wykonanie pogłębienia przed zjazdem na drogę wojewódzką)	m ²		
d.1.	0101-01				
2	0101-02	5.5*5.0	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m ³		
d.1.	0207-04				
2	0210-01	6300*0.1	m ³	630.00	
				RAZEM	630.00
1.3		Podbudowy (skrzyżowanie)			
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
3		poz.6	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko- nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0104-05				
3		poz.6	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM 0/63 mm	m ²		
d.1.	0114-05				
3		poz.6	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm - podbudowa z MNSM 0/31,5 mm	m ²		
d.1.	0114-07				
3	0114-08	poz.6	m ²	27.50	
				RAZEM	27.50
1.4		Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdni+skrzyżowanie)			
12	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,7 kg/m ²	m ²		
d.1.	0202-01				
4		1750*4.2+poz.11	m ²	7377.50	
				RAZEM	7377.50
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1.	0310-01				
4	0310-02	1750*4.1+poz.11	m ²	7202.50	
				RAZEM	7202.50
14	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1.	0202-02				
4					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m ²	7202.50	
				RAZEM	7202.50
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0310-01				
4		1750*4.0+poz.11	m ²	7027.50	
				RAZEM	7027.50
16	KNR 2-31	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania środków transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t	t		
d.1.	1501-02				
4		900.32+702.75	t	1603.07	
				RAZEM	1603.07
17	KNR 2-31	Pobocze - strona lewa - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu cm -1750 mb	m ²		
d.1.	0114-01				
4		1750*0.75	m ²	1312.50	
				RAZEM	1312.50
18	KNR 2-31	Pobocze - strona prawa - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1750 mb	m ²		
d.1.	0114-01				
4		1750*0.75	m ²	1312.50	
				RAZEM	1312.50
1.5		Zjazdy na pola gruntowe			
19	KNR 2-31	Wjazd na pola z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.1.	0114-01	- uzupełnianie istniejących zjazdów			
5		336.00	m ²	336.00	
				RAZEM	336.00
1.6		Prace wykończeniowe			
20	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sieciem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie nowowykonanych skarp, rowów oraz zboczy	m ²		
d.1.	0209-01				
6		poz.3	m ²	3500.00	
				RAZEM	3500.00
1.7		Zabezpieczenie robót w pasie drogowym			
21	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.1.	0703-01				
7		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
22	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.1.	0703-03				
7		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00