

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 070440C w m. Blizienko.

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0+000,00	0,00	1,20	25,90	2,29	15,87	2,29	13,58	0,00
0+025,90	0,18	0,03	17,00	2,50	0,78	0,78	-1,72	13,58
0+042,90	0,12	0,06	32,60	6,23	1,00	1,00	-5,24	11,86
0+075,50	0,27	0,00	60,00	11,31	6,47	6,47	-4,84	6,62
0+135,50	0,11	0,22	58,70	3,28	26,45	3,28	23,18	1,78
0+194,20	0,00	0,69	43,90	44,81	15,05	15,05	-29,76	24,96
0+238,10	2,04	0,00	48,20	50,02	6,56	6,56	-43,47	-4,80
0+286,30	0,03	0,27	48,50	2,57	9,42	2,57	6,85	-48,27
0+334,80	0,07	0,12	47,00	1,68	15,76	1,68	14,08	-41,42
0+381,80	0,00	0,55	50,10	0,00	32,97	0,00	32,97	-27,34
0+431,90	0,00	0,76	78,40	15,42	29,87	15,42	14,45	5,63
0+510,30	0,39	0,00	57,30	19,37	1,32	1,32	-18,06	20,08
0+567,60	0,28	0,05	49,00	14,85	2,25	2,25	-12,60	2,02
0+616,60	0,32	0,05	43,50	7,03	19,05	7,03	12,02	-10,57
0+660,10	0,00	0,83	7,90	0,00	7,88	0,00	7,88	1,45
0+668,00	0,00	1,17						9,33
RAZEM				181,37	190,71	65,69		

Nadmiar WYKOP 9,33m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP