

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ODCINEK C-D

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,00	2,05						0,00
0+005,55	0,01	1,27	5,55	0,04	9,22	0,04	9,18	9,18
0+010,90	0,10	0,93	5,35	0,30	5,87	0,30	5,57	14,76
0+018,00	0,04	1,11	7,10	0,49	7,23	0,49	6,74	21,49
0+038,30	0,09	0,94	20,30	1,29	20,80	1,29	19,51	41,00
0+055,10	0,12	1,00	16,80	1,69	16,24	1,69	14,55	55,55
0+071,80	0,08	1,05	16,70	1,66	17,12	1,66	15,47	71,02
0+083,20	0,03	1,24	11,40	0,66	13,06	0,66	12,40	83,42
0+109,60	0,12	0,94	26,40	2,00	28,70	2,00	26,70	110,11
0+136,10	0,08	1,14	26,50	2,60	27,52	2,60	24,92	135,03
0+153,60	0,04	0,94	17,50	1,05	18,16	1,05	17,11	152,14
0+174,40	0,12	0,94	20,80	1,65	19,47	1,65	17,81	169,95
0+192,30	0,13	0,93	17,90	2,23	16,74	2,23	14,51	184,46
0+204,20	0,08	1,30	11,90	1,28	13,32	1,28	12,04	196,50
0+212,80	0,13	0,94	8,60	0,90	9,65	0,90	8,74	205,25
0+223,90	0,04	1,11	11,10	0,91	11,39	0,91	10,47	215,72
0+251,50	0,06	1,16	27,60	1,32	31,36	1,32	30,04	245,76
0+272,00	0,06	1,00	20,50	1,23	22,15	1,23	20,92	266,68
0+297,40	0,05	1,00	25,40	1,37	25,43	1,37	24,06	290,74
0+319,00	0,05	1,00	21,60	1,24	21,13	1,24	19,90	310,64
0+348,50	0,07	0,95	29,50	3,19	35,18	3,19	32,00	342,64
0+348,50	0,15	1,43	20,00	1,95	23,73	1,95	21,78	364,42
0+368,50	0,05	0,94	14,10	0,33	20,08	0,33	19,75	384,17
0+382,60	0,00	1,91	7,50	0,00	15,61	0,00	15,61	399,77
0+390,10	0,00	2,26	10,80	0,01	19,77	0,01	19,76	419,53
0+400,90	0,00	1,41	15,90	0,94	18,61	0,94	17,68	437,21
0+416,80	0,12	0,94	20,30	2,36	19,04	2,36	16,68	453,89
0+437,10	0,12	0,94	17,20	1,05	20,57	1,05	19,52	473,41
0+454,30	0,01	1,45	16,10	1,00	19,22	1,00	18,23	491,64
0+470,40	0,12	0,94	12,90	0,81	15,10	0,81	14,28	505,92
0+483,30	0,01	1,40	16,70	0,08	29,49	0,08	29,41	535,33
0+500,00	0,00	2,13						
RAZEM				35,63	570,96	35,63		

Nadmiar WYKOP 535,33m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP