

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ODCINEK A-B

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,00	2,13	6,20	0,15	9,99	0,15	9,85	0,00
0+006,20	0,05	1,10	12,80	0,75	14,71	0,75	13,96	9,85
0+019,00	0,07	1,20	24,60	3,43	27,70	3,43	24,27	23,81
0+043,60	0,21	1,05	27,50	4,64	27,32	4,64	22,68	48,08
0+071,10	0,13	0,94	15,40	2,14	14,34	2,14	12,21	70,77
0+086,50	0,15	0,93	19,70	4,10	15,59	4,10	11,50	82,97
0+106,20	0,27	0,66	26,30	5,27	20,94	5,27	15,67	94,47
0+132,50	0,13	0,94	10,70	1,40	10,02	1,40	8,61	110,14
0+143,20	0,13	0,94	14,40	0,94	18,00	0,94	17,06	118,75
0+157,60	0,00	1,56	24,00	0,48	34,95	0,48	34,48	135,82
0+181,60	0,04	1,35	13,60	0,51	17,60	0,51	17,09	170,29
0+195,20	0,04	1,24	16,40	0,72	19,00	0,72	18,28	187,38
0+211,60	0,05	1,08	23,90	3,43	26,12	3,43	22,69	205,66
0+235,50	0,24	1,11	7,40	1,05	9,00	1,05	7,95	228,35
0+242,90	0,05	1,32	16,50	1,15	18,89	1,15	17,74	236,29
0+259,40	0,09	0,97	30,60	2,32	30,13	2,32	27,81	254,04
0+290,00	0,06	1,00	30,70	1,75	32,85	1,75	31,10	281,85
0+320,70	0,06	1,14	21,30	1,92	21,90	1,92	19,98	312,95
0+342,00	0,12	0,92	26,20	4,01	24,24	4,01	20,22	332,93
0+368,20	0,18	0,93	14,90	1,65	15,22	1,65	13,57	353,15
0+383,10	0,04	1,11	13,30	1,16	13,62	1,16	12,46	366,72
0+396,40	0,13	0,94	13,40	1,56	12,61	1,56	11,05	379,18
0+409,80	0,10	0,95	11,80	1,33	11,10	1,33	9,77	390,23
0+421,60	0,13	0,94	10,80	1,34	10,13	1,34	8,79	399,99
0+432,40	0,12	0,94	9,90	1,10	9,32	1,10	8,22	408,78
0+442,30	0,10	0,94	17,30	2,31	16,31	2,31	14,01	417,00
0+459,60	0,17	0,94	24,60	3,98	26,15	3,98	22,17	431,01
0+484,20	0,16	1,18	17,60	2,36	20,51	2,36	18,15	453,17
0+501,80	0,11	1,15	9,70	1,04	13,35	1,04	12,31	471,32
0+511,50	0,10	1,60	16,50	0,88	31,59	0,88	30,71	483,63
0+528,00	0,00	2,23						514,34
RAZEM				58,90	573,24	58,90		

Nadmiar WYKOP 514,34m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP